

ООО «Проектный институт "Градпроект"»
Регистрационный номер в реестре членов СРО: СРО-П-088-1234 от 14.03.2019

Заказчик — ООО «Специализированный застройщик "Новый квартал"»

**МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ
НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. О. ПОДОЛЬСК, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, З/У 12**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 4. Конструктивные решения**

НК12-2023-КР

Том 4

Главный инженер проекта

А. С. Петров

г. Подольск, 2023

Демонстрационный пример: объект, организации, лица и реквизиты вымышлены.

Содержание тома 4

Обозначение	Наименование	Примечание
НК12-2023-КР.С	Содержание тома	лист 1
НК12-2023-КР.ТЧ	Текстовая часть	листы 2–4
НК12-2023-КР.ГЧ	Графическая часть: схема фундаментной плиты, разрез 1-1	лист 5
НК12-2023-КР.ГЧ	Графическая часть: схема плиты перекрытия типового этажа	лист 6

Демонстрационный пример: объект, организации, лица и реквизиты вымышлены.

						НК12-2023-КР			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание тома 4. Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Волкова				10.23		П	1	6
Пров.	Соколов				10.23		ООО «Проектный институт "Градпроект"»		
ГИП	Петров				10.23				
Н.контр.	Ерёмина				10.23				

Текстовая часть

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка

Район строительства относится к климатическому подрайону IIB. Нормативная снеговая нагрузка — 1,5 кПа (III снеговой район), ветровая — 0,23 кПа (I ветровой район). Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков — 1,4 м. Основанием фундаментной плиты служит суглинок полутвёрдый ИГЭ-2 с расчётным сопротивлением $R_0 = 285$ кПа. Установившийся уровень подземных вод — на глубине 6,8–7,4 м, ниже подошвы фундамента; водопонижение не требуется.

б) Сведения о конструктивной схеме здания

Здание — двухсекционное, 17 этажей с техническим подпольем и тёплым чердаком. Конструктивная система — перекрёстно-стеновая с монолитным железобетонным каркасом. Пространственная жёсткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой монолитных стен, пилонов и дисков перекрытий. Уровень ответственности здания — нормальный (класс КС-2 по ГОСТ 27751-2014).

в) Описание и обоснование конструктивных решений

Фундаментная плита — монолитная железобетонная толщиной 800 мм из бетона класса В30 W8 F150 на естественном основании. Рабочая арматура фундаментной плиты — класса А500С по ГОСТ 34028-2016, защитный слой нижней арматуры — 40 мм.

Наружные стены технического подполья толщиной 250 мм — монолитные железобетонные, из бетона класса В30 W8 F150. Внутренние стены технического подполья толщиной 200 мм — монолитные железобетонные, из бетона класса В25 W4 F75. Плита перекрытия технического подполья толщиной 200 мм — монолитная железобетонная, из бетона класса В25 W4 F75.

						НК12-2023-КР	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Стены и пилоны надземной части — монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В25 W4 F75, рабочая арматура класса А500С.

Плиты перекрытий и покрытия — монолитные железобетонные безбалочные толщиной 200 мм из бетона класса В25 W4 F75, опирание по контуру на стены; пролёты 3,3–6,6 м.

Лестничные марши и площадки — монолитные железобетонные из бетона класса В25 W4 F75.

Наружные стены выше отметки 0,000 — ненесущие, из газобетонных блоков D500 толщиной 250 мм с поэтажным опиранием на плиты перекрытий, с утеплением минераловатными плитами 150 мм и навесной фасадной системой.

						НК12-2023-КР	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Таблица 4.10 — Характеристики материалов несущих монолитных конструкций


Конструкция	Класс бетона	Марка по водонепр.	Марка по морозост.	Арматура
Фундаментная плита 800 мм	B30	W8	F150	рабочая A500С, конструктивная A240
Наружные стены технического подполья 250 мм	B30	W8	F150	рабочая A500С, конструктивная A240
Внутренние стены технического подполья 200 мм	B25	W4	F75	рабочая A500С, конструктивная A240
Стены и пилоны надземной части 200 мм	B25	W4	F75	рабочая A500С, конструктивная A240
Плиты перекрытий и покрытия 200 мм	B25	W4	F75	рабочая A500С, конструктивная A240
Лестничные марши и площадки	B25	W4	F75	рабочая A500С, конструктивная A240

г) Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения


Конструкции подземной части выполняются из бетона марки по водонепроницаемости не ниже W8. Наружные поверхности стен технического подполья защищаются оклеечной гидроизоляцией из двух слоёв наплавляемого материала с защитной профилированной мембраной.

Требуемые пределы огнестойкости несущих стен и перекрытий — R 120 / REI 120 — обеспечены толщиной сечений и защитным слоем бетона до оси рабочей арматуры не менее 30 мм.

Схема фундаментной плиты



Разрез 1-1




Примечания

- 1. Фундаментная плита толщиной 800 мм из бетона класса В30 W8 F150 по ГОСТ 26633-2015.
- 2. Рабочая арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016; защитный слой нижней арматуры 40 мм.
- 3. Основание — суглинок полутвёрдый ИГЭ-2, R_o = 285 кПа.
- 4. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 166,900.

Демонстрационный пример: объект, организации, лица и реквизиты вымышлены.

						НК12-2023-КР			
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. о. Подольск, ул. Строителей, з/у 12			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Волкова				10.23	Жилой дом. Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Соколов				10.23		П	5	
ГИП	Петров				10.23	Схема фундаментной плиты. Разрез 1-1	ООО «Проектный институт "Градпроект"»		
Н.контр.	Ерёмина				10.23				

Схема плиты перекрытия типового этажа



- Примечания**
- 1. Плита перекрытия типового этажа Пм-1 толщиной 200 мм из бетона класса В25 W4 F75.
 - 2. Рабочая арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016.
 - 3. Отметки верха плит перекрытий — по разрезам тома НК12-2023-АР.

Демонстрационный пример: объект, организации, лица и реквизиты вымышлены.

						НК12-2023-КР			
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. о. Подольск, ул. Строителей, з/у 12			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Волкова				10.23	Жилой дом. Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Соколов				10.23		П	6	
ГИП	Петров				10.23	Схема плиты перекрытия типового этажа	ООО «Проектный институт "Градпроект"»		
Н.контр.	Ерёмина				10.23				